Przedmiar robot

Remont sali klasowej nr 102

Obiekt	Remont posadzki i malowanie sali klasowej nr 102
Kod CPV	45442100-8 Roboty malarskie 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
Budowa	Szkoła Podstawowa nr 4 imienia Bohaterów 1 Armi Wojska polskiego, ul. Kupiecka 1, 78-100 Kołobrzeg
Inwestor	Szkoła Podstawowa nr 4 imienia Bohaterów 1 Armi Wojska polskiego, ul. Kupiecka 1, 78-100 Kołobrzeg

Sporządził inż. Wiesław Romański , ul. Mariacka 12/3, 78-100 Kołobrzeg

Kołobrzeg 30.05.2016r

Remont posadzki i malowanie sali klasowej nr 102

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	Roboty Rozbiórkowe		
1	Rozebranie posadzek z deszczułek grupy II mocowanych na lepik		
	7,65*7,30	m2	55,845
	razem	m2	55,845
2	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm - podkłady pod posadzki		
	(7,65*7,3)*0,15	m3	8,377
	razem	m3	8,377
3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowywyładowczymi na odległość do 1km samochodem do 15t		
		m3	8,377
4	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km bez względu na rodzaj konstrukcji		
	(dopłata 5x)		
		m3	8,377
5	Przeniesienie w wiadrach w jednym poziomie gruzu na odległość do 30m		
		m3	8,377
6	Dodatek za każdy 1m wysokości znoszenia w wiadrach gruzu		
	(dopłata 5x)		
		m3	8,377
	Posadzka		
7	Podkłady betonowe o grubości 8cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 gr.4cm		
	7,65*7,3	m2	55,845
	razem	m2	55,845
8	Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm		
	(potrącenie 4x)		
	7,65*7,30	m2	55,845
	razem	m2	55,845
9	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej		
	7,65*7,3	m2	55,845
	razem	m2	55,845
10	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji -z płyt styropinowych akustycznych gr 10cm		
	7,65*7,30	m2	55,845
	razem	m2	55,845
11	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW (zabetonowaną) o szerokości 20cm		
	(7,65+7,3)*2-1,0	m	28,900
	razem	m	28,900
12	Warstwy wyrównawcze o grubości 2cm pod posadzki zatarte na gładko z zaprawy cementowej z zastosowaniem wapna suchogaszonego wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2-gr. 5cm		
	7,65*7,3	m2	55,845
	razem	m2	55,845
13	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki z zastosowaniem wapna suchogaszonego wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmianę grubości o 1cm		
	(dopłata 3x)		
	7,65*7,30	m2	55,845
	razem	m2	55,845
14	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową z drutu 3mm		
	7,65*7,3	m2	55,845
	razem	m2	55,845
15	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm		
	7,65*7,3	m2	55,845
	razem	m2	55,845
16	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej		
	7,65*7,3+(7,65+7,3)*2*0,05	m2	57,340
	razem	m2	57,340
17	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach		
	7,65*7,3+(7,65+7,3)*2*0,05	m2	57,340
	razem	m2	57,340
	Roboty malarski		
18	Zeskrobanie i zmycie starej farby i dokonanie drobnych napraw tynków wewnętrznych malowanych kolorem jasnym przy powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2		
	sufity 7,65*7,45	m2	56,993
	ściany 7,65*2,81+(3,15*2,81)*2+4,16*7,65+(4,16+5,19)/2*(7,45-3,15)+(5,19-2,81)*7,65-1,81*7,0-1,6*7,0-1,1*2,04	m2	83,219
	razem	m2	140,212

Remont posadzki i malowanie sali klasowej nr 102

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
19	Zeskrobanie i zmycie starej farby i dokonanie drobnych napraw tynków wewnętrznych malowanych kolorem jasnym przy powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 - dodatek dowysokości ponad 5m do robocizny Tablica D		
	sufity 7,65*1,2	m2	9,180
	ściany 7,65*0,19	m2	1,454
	razem	m2	10,634
20	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów		
	7,65*7,45	m2	56,993
	razem	m2	56,993
21	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa		
	7,65*2,81+(3,15*2,81)*2+4,16*7,65+(4,16+5,19)/2*(7,45-3,15)+(5,19-2,81)*7,65-1,81*7,0-1,6*7,0-1,1*2,04	m2	83,219
	razem	m2	83,219
22	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów - dodatek do wysokości ponad 5m do robocizny Tablica 9912		
	7,65*1,2	m2	9,180
	razem	m2	9,180
23	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian dodatek do wysokości ponad 5m do robocizny Tablica 9912		
	7,65*0,19	m2	1,454
	razem	m2	1,454
24	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	sufity 7,65*7,45	m2	56,993
	ścian 7,65*2,81+(3,15*2,81)*2+4,16*7,65+(4,16+5,19)/2*(7,45-3,15)+(5,19-2,81)*7,65-1,81*7,0-1,6*7,0-1,1*2,04	m2	83,219
	razem	m2	140,212
25	Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0m2-ościeżnic		
	1,1*2,04*0,5	m2	1,122
	razem	m2	1,122
26	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1m2-ościeżnic		
	1,1*2,04*0,5	m2	1,122
	razem	m2	1,122